Frente de Praia Vigia

Frente de Praia Navio

APC1

EAP1

**EQUIPAMENTOS E APOIOS**

**APC** Apoio de Praia Completo
**APS** Apoio de Praia Simples
**AC** Apoio Complementar
**EAP** Equipamento com Funções de Apoio de Praia
**EC** Equipamento Complementar
**E** Equipamento

**Construções**

A Manter (Tipologia/ Construção/Localização)
A Relocalizar
A Adaptar (Tipologia e/ou Construção)
A Demolir
Polígono Preferencial de Localização

**ESTACIONAMENTO**

A Manter
A Requalificar
Polígono Preferencial de Localização

**ACESSOS PEDONAIS**

A Manter
Local Preferencial
Rampa/Escada a Manter

**OUTRAS INTERVENÇÕES**

Áreas a Requalificar

**ZONA A AFETAR A USOS**

Frente de Praia
Zonas de apoio balnear
Corredor Afeto à Actividade Piscatória/ Canal de acesso das embarcações

**INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR**

Limite de Espraiamento das Vagas

**FAIXA DE SALVAGUARDA AOS RISCOS COSTEIROS**

**Faixas de Salvaguarda em Litoral de Arriba**

Faixa de Salvaguarda para Terra - Nível I
Faixa de Salvaguarda para Terra - Nível II
Faixa de Salvaguarda para Mar
Áreas de Instabilidade Potencial

**Faixas de Salvaguarda em Litoral Baixo e Arenoso**

Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundação - Nível I
Faixa de Salvaguarda à Erosão Costeira - Nível I

**DEMARCAÇÃO DA JURISDIÇÃO DA AUTORIDADE NACIONAL DA ÁGUA**

LMPAVE - Linha de Máxima Preia-Mar de Águas Vivas Equinociais
LLL - Linha Limite do Leito
LLM - Linha Limite da Margem

# PROGRAMA DA ORLA COSTEIRA ALCOBAÇA - CABO ESPICHEL

AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE

Cobertura Regular de Ortofotografia Aérea de 50 cm do ano de 2012;
Data de Referência: 2012-07-19;
Nome do Sistema de Referência: ETRS89/ PT-TM06

| PLANO DE PRAIA | TIPOLOGIA | FOLHA |
|---|---|---|
| Vigia | Urbana | TV-P7 |
| CONCELHO | DATA | |
| Torres Vedras | 2018 | |

ESCALA 1:2000

0 25 50 Metros

EQUIPA

CEDRU biodesign

**FICHA DE PROPOSTA**

| | |
|---|---|
| Nome da Praia | Vigia |
| Concelho | Torres Vedras |
| Plano de Intervenção em Praia | TV-P7 |
| Tipologia de Praia | Urbana |
| Faixa de Salvaguarda | Sim |
| Zonas de Apoio Balnear (programadas) | 1 |




| **Apoios e Equipamentos Programados** | |
|---|---|
| APC - Apoio de Praia Completo | 1 |
| APS - Apoio de Praia Simples | |
| APM - Apoio de Praia Mínimo | |
| EAP - Equipamento com funções de apoio de praia | |
| E - Equipamento | |
| AC - Apoio Complementar | |

**Proposta de Intervenção**

**Equipamentos e apoios**

- Novo APC

| **Referência/código** | | **Proposta** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Tipologia** | | **Tipo de construção** | | |
| **Código POCACE** | **Código do POOC** | **POOC (conforme nomenclatura POC ACE** | **Proposta** | **Atual** | **Proposta** | **Localização** |
| APC 1 | -- | -- | Nova | -- | Ligeira sobrelevada | Nova |

Os Equipamentos e Apoios de Praia que ainda não se tenham adaptado aos POOC estão ainda obrigados a cumprir o disposto nos Anexos II e III do Regulamento de Gestão das Praias Marítimas e da Orla Costeira Alcobaça – Cabo Espichel.

**Estacionamento e acessos**

- Deverá ser encontrada uma nova localização para o estacionamento na área urbana.